

JK - OBCHOD, spol. s r. o., Skuhrov 18, 267 27 Liteň

www.jkobchod.cz, e – mail: jkobchod@atlas.cz, tel: + 420 311 684 590

Pokyn pro montáž zařízení dětského hřiště, skluzavky

1/2

MALOJA

Upozornění: Po dobu montáže nesmí k zařízení dětského hřiště mít přístup nikdo jiný, než pracovníci zabezpečující montáž. Montáž je ukončena předáním zařízení objednateli. Za zabezpečení montážního prostoru zodpovídá pověřený pracovník ve spolupráci s objednatelem.

Dodané zařízení může být montováno na hřiště s travnatým povrchem. V případě použití sypaného/umělého tlumivého povrchu respektujte pokyny jeho výrobce/dodavatele.

Před zahájením montáže:

Pověřený pracovník

- zabezpečí prověření terénu, zda v něm nejsou inženýrské sítě nebo další instalace, které by mohly být během montáže narušeny. Prověрку může zabezpečit objednavatel. Písemné potvrzení o vhodnosti pozemku pro stavbu zařízení dětského hřiště, podle místních požadavků, je nutné přiložit k dokumentaci zakázky archivované u výrobce.
- Zabezpečí odpovídající spojovací a kotevní materiál.
- Zajistí odpovídající nářadí pro zemní práce. Používá se běžné kopáčské a betonářské nářadí. Je možno použít přiměřenou malou mechanizaci.
- Zkontroluje nářadí pro montáž zařízení. Používá se běžné ruční a/nebo elektrické nářadí. Je možno použít přiměřenou mechanizaci.

Požadavky na umístění:

rozměry v mm

Stanovený rozměr	délka	šířka	výška
Zařízení	2060	770	940
Minimálního prostoru*	5560	2770	2440
Volné výšky pádu	–	–	620
Montážního prostoru	6000	3000	3000

*prostor ve kterém je umístěno zařízení, který má přiměřený tlumivý povrch a není v něm žádná překážka

Prostor pro montáž nezohledňuje skladovací a manipulační prostor ani případná stavební zařízení.

Montáž:

Pověřený pracovník před započítím prací prověří neporušenost dodávky a zabezpečí kotvicí prvky. Postup montáže je pro instalaci na betonové profily, betonové/kovové, nebo jiné pevné patky, které musí být skryty pod tělesem skluzavky. Instalace jiným způsobem je možná po konzultaci s výrobcem a odsouhlasení postupu certifikující zkušebnou

a) výkopové práce

- zaměření minimálního prostoru
- zaměření patek zařízení
- výkop pro profily, patky/ instalace pevných patek

Materiál z výkopu, v případě potřeby odděleně drn, zeminu a další materiály uložte pro další použití nebo, po dohodě s objednatelem odstraňte podle místních požadavků.

Pro šikmý povrch se sklonem přesahujícím 3° je nutno terén v minimálním prostoru vyrovnat. Skluzavky musí být montována tak, aby sklon terénu byl ve směru klouzání.

b) montáž zařízení

- příprava zásypového betonu/instalace patek, profilů
- betonáž patek (nutno dodržet technologický a pracovní postup, který zabezpečí dostatečné ztuhnutí betonu před zahájením provozu)
- namontování skluzavky
- kontrola a dotažení spojů
- úklid zbytků materiálu a celkový úklid staveniště, kontrola prostorů, na kterých montáž probíhala
- úklid a kontrola minimálního prostoru, kontrola zařízení, jeho povrchové úpravy a provedení případných drobných oprav

Závěrem montáže je písemné předání zařízení objednavateli montáže např. formou písemného záznamu.

Výrobce neručí za vady způsobené při a po montáži cizím vlivem.